

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení a výměna oken	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Učebnový pavilon U1,2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/38	ZŠ Msgre. B.Staška 232		Náklady na m.j.	0
Projektant	AW projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AW projektová kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	M práce celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
N	M dodávky celkem	0	Provozní vlivy	0
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Učebnový pavilon U1,2	Zateplení a výměna oken	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
Provozní vlivy			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Učebnový pavilon U1,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177RT2	Zdivo z tvárnice porobet hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm meziokenní vložky:125,3	m2	125,30 125,30		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap chodník:0,5*(13,0+6,5+13,0+6,0+1,0+3,5)	m2	21,50 21,50		
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm asfalt+beton:0,6*(17,0+10,5+13,0+0,5)	m2	24,60 24,60		
4	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 21,5*0,2+24,6*0,2	m3	9,22 9,22		
5	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	9,22		
6	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) po vybourání betonu pro zatepl.soklu:0,15*0,5*(17,0+10,5+13,0+0,5)	m3	3,08 3,08		
7	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	21,50		
8	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 17,0+10,5+13,0+0,5	m	41,00 41,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,9*2,4*18+3,6*3,0*3+2,4*2,4*58+1,5*2,4*5+3,6*2 2,4*2,1*2+0,6*0,6*6+0,6*0,9*6 1,6*3,3*1+0,8*2,0+0,9*3,5*2+1,8*3,7*2	m2	472,54 430,56 15,48 26,50		
10	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi 0,2*(5,7*18+9,6*3+7,2*58+6,3*5+5,6*2+6,6*2+1,8*6) 0,2*(2,4*6+8,2+4,8+7,9*2+9,2*2)	m2	135,46 123,14 12,32		
11	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	125,30		
12	632450124U00	Vyrov. cem potěr such směs pás 50 mm parapety:0,3*(0,9*18+3,6*3+2,4*58+1,5*5+3,6*2+2,4*2+0,6*12) pod dveře:0,3*(1,6+0,8+0,9*2+1,8*2)	m2	60,21 57,87 2,34		
13	61201	Začišťovací okenní lišta vnitřní	m	685,70		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
14	602012171R00	Nátěr podkladový pod zateplení 211,7+611,3+211,7	m2	1 034,70 1 034,70		
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	472,54		
16	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 dozdívky:125,3 po odsek.keram obkladu:82,78	m2	208,08 125,30 82,78		
17	622421311RT1	Zateplovací systém, EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou zrn 2,0mm 0,25*(5,7*18+9,6*3+7,2*58+6,3*5+5,6*2+6,6*2+1,8*6) 0,25*(2,4*6+8,2+4,8+7,9*2+9,2*2)	m2	169,33 153,93 15,40		
18	622421317RT1	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm hlavní plocha:611,3	m2	611,30 611,30		
19	622421317RT3	Zateplovací systém EPS - F tl. 120 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm sokl:86,4 meziokenní vložka:125,3	m2	211,70 86,40 125,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Učebnový pavilon U1,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	622421318RT3	Zateplovací systém podhledu EPS - F tl. 240 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm 6,5*17,5+12,3*7,5	m2	206,00 206,00		
21	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m špalety:5,7*18+9,6*3+7,2*58+6,3*5+5,6*2+6,6*2+1,8*6 2,4*6+8,2+4,8+7,9*2+9,2*2+1,5*3+3,9 nároží:15,6+12,2*2+0,6*66+0,3*2*6+0,8*2+19,0+3,2+12,0*8+3,8+6,5	m	899,00 615,70 70,00 213,30		
22	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m špalety:5,7*18+9,6*3+7,2*58+6,3*5+5,6*2+6,6*2+1,8*6 2,4*6+8,2+4,8+7,9*2+9,2*2+1,5*3+3,9	m	685,70 615,70 70,00		
23	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 2,4*59+0,9*18+1,2*3+3,6*2+2,4+1,5*2+1,5*3+0,6*12+1,2*6	m	192,90 192,90		
24	622421556RV1	Zateplovací systém , soklový polystyren 120mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nad terénem:12,9*0,9+5,4*2,8+12,8*4,0+0,3*6,5-2,4*2,4*4 0,3*10,3+0,3*6,0+0,4*(12,5+0,5-0,9*2) 0,3*(17,0-0,9+0,9+3,4) pod terénem:0,3*(12,9+5,4+12,8+10,3+6,0+12,5+0,5+17,0-0,9+0,9+3,4)	m2	96,57 56,84 9,37 6,12 24,24		
25	622432111R00	Omítka stěn dekorativní kamínková jemnozrnná včetně penetrace nad terénem:12,9*0,9+5,4*2,8+12,8*4,0+0,3*6,5-2,4*2,4*4 0,3*10,3+0,3*6,0+0,4*(12,5+0,5-0,9*2) 0,3*(17,0-0,9+0,9+3,4)	m2	72,33 56,84 9,37 6,12		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
26	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (611,3+86,4+125,3+472,54)*1,15	m2	1 489,87 1 489,87		
27	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	1 489,87		
28	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 489,87		
29	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	211,70		
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 489,87		
31	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 489,87		
32	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 489,87		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
33	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 646,1*3+452,9	m2	2 391,20 2 391,20		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
34	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	206,00		
35	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů průjezd:6,5*17,5+12,3*7,5	m2	206,00 206,00		
36	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm podezdívka stropnic:0,5*16,0*13	m2	104,00 104,00		
37	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 0,6*0,6*6+0,6*0,9*6	m2	5,40 5,40		
38	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 meziokenní vložky:125,3	m2	125,30 125,30		
39	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,5*2,4*5+3,6*2+0,9*2,4*18	m2	64,08 64,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Učebnový pavilon U1,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 3,6*3,0*3+2,4*2,4*58+2,4*2,1*2	m2	376,56 376,56		
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2,0	m2	1,60 1,60		
42	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,6*3,3*1+0,9*3,5*2+1,8*3,7*2	m2	24,90 24,90		
43	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 keram.obklad fasády:3,6*13,0+3,0*5,4+12,8*0,8+0,6*3,6*4+1,4*3,6+0,3*6,5 0,3*3,2+0,3*(10,4+6,4+13,0+0,9+3,4) -2,4*2,4*4+0,2*7,2*4	m2	82,78 88,87 11,19 -17,28		
44	9601	Odstranění ocel.kotev ve střešní konstrukci 10.000,-Kč / kpl	kpl	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
45	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	160,77		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
46	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 4kg/m2 vč.očištění podkladu pod zateplení soklu:0,5*(12,9+5,4+12,8+10,3+6,0+12,5+0,5+17,0-0,9+0,9+3,4)	m2	40,40 40,40		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 713	Izolace tepelné					
47	713131141R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, porobeton vč.dodávky tmele a hmoždinek atiky:0,4*(37,63*2+16,65*2)	m2	43,42 43,42		
48	713141125R00	Izolace tepelná střeš., desky , na lepidlo spádové klíny:626,54 hlavní vrstva:37,63*16,65	m2	1 253,08 626,54 626,54		
49	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,39		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 192,9+0,6*39+0,6*18+0,6*15	m	236,10 236,10		
51	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
52	76609	D+M venkovních žaluzií 240/240cm	kus	58,00		
53	76610	D+M vnějších parapetů elox Al. š. 30cm 0,9*18+3,6*3+2,4*58+1,5*5+3,6*2+2,4*2+0,6*6+0,6*6	m	192,90 192,90		
54	76611	D+M vnitřních parapetů plast s nosem š. 15cm 0,9*18+3,6*3+2,4*58+1,5*5+3,6*2+2,4*2+0,6*6+0,6*6	m	192,90 192,90		
55	769011	D+M vchod.dveře plast s nadsvětl. 180/300cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	1,00		
56	769012	D+M dveře plast s nadsvětl.90/330cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	2,00		
57	769012	D+M vchod dveře plast 95/220cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	1,00		
58	76908	D+M okno plast bílé 90/240cm,u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	18,00		
59	76909	D+M okno plast bílé 120/300cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	9,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Učebnový pavilon U1,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	76910	D+M okno plast bílé 240/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	59,00		
61	76911	D+M okno plast bílé 150/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	5,00		
62	76911	D+M okno plast bílé 360/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	2,00		
63	76912	D+M okno plast bílé 240/210cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	1,00		
64	76913	D+M okno plast bílé 60/60cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	6,00		
65	76914	D+M okno plast bílé 60/90cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásy	kus	6,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
66	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	41,00		
		po vybourání betonu pro zatepl.soklu:17,0+10,5+13,0+0,5		41,00		
67	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm Flexkleber	m2	24,60		
		po vybourání betonu pro zatepl.soklu:0,6*(17,0+10,5+13,0+0,5)		24,60		
68	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,60		
69	59764204	Dlažba keramická 300,-Kč/m2	m2	27,06		
		24,6*1,1		27,06		
70	59764250	Dlažba sokl 30/8cm , 50,-Kč/ks	kus	150,33		
		41,0/0,3*1,1		150,33		
71	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,75		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	784	Malby				
72	784452271RU1	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	500,00		
		odhad po výměně oken a na dozdvíčkách:500		500,00		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
73	21001	Úprava elektroinstalace - svítidla v podhledu nová zářivková svítidla (20.000,-Kč)	kpl	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M211	Hromosvod				
74	21001	Hromosvod vč. revize a demontáže (70.000,-Kč)	kpl	1,00		
Celkem za		M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
75	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	90,25		
76	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	90,25		
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 714,76		
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	90,25		
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	180,50		
80	979098151U00	Skládkovné suť s azbestem	t	18,05		
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	72,20		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				