

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení a výměna oken	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Učebnový pavilon U2,2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/38	ZŠ Msgre. B.Staška 232		Náklady na m.j.	0
Projektant	AW projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AW projektová kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	M práce celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
N	M dodávky celkem	0	Provozní vlivy	0
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet :	1
Objekt :	2 Učebnový pavilon U2,2	Zateplení a výměna oken	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
Provozní vlivy			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Učebnový pavilon U2,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177RT2	Zdivo z tvárnice porobet hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm meziokenní vložky:44,6	m2	44,60	44,60	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník:0,5*(5,7+19,0+18,0+5,5+26,5+49,5)	m2	62,10	62,10	
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 62,1*0,2	m3	12,42	12,42	
4	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	12,42		
5	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	62,10		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	587,90		
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi 0,2*(5,7*18+9,6*2+7,2*85+5,6*2+6,3*2+6,6*2+8,4*2+4,4) 0,2*(7,4+7,1*2)	m2	162,72	158,40	4,32
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	44,60		
9	632450124U00	Vyrov. cem potěr such směs pás 50 mm parapety:249,6*0,3 pod dveře:0,3*(2,4+0,9*2)	m2	76,14	74,88	1,26
10	61201	Začišťovací okenní lišta vnitřní	m	813,60		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	602012171R00	Nátěr podkladový pod zateplení	m2	930,70		
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	587,90		
13	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 dozdívky:44,6 odsek.obklad:85,36	m2	129,96	44,60	85,36
14	622421311RT1	Zateplovací systém, EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou zrn 2,0mm 0,25*(5,7*18+9,6*2+7,2*85+5,6*2+6,3*2+6,6*2+8,4*2+4,4) 0,25*(7,4+7,1*2)	m2	203,40	198,00	5,40
15	622421317RT1	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm hlavní plochy:778,4	m2	778,40	778,40	
16	622421317RT3	Zateplovací systém EPS - F tl. 120 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm meziokenní vložky:44,6	m2	44,60	44,60	
17	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m špalety:5,7*18+9,6*2+7,2*85+5,6*2+6,3*2+6,6*2+8,4*2+4,4 7,4+7,1*2 nároží:13,0+12,0+12,0+7,6+7,5*2+0,6*108+0,6*102+18,2+7,2+12,6+12,2*5 rezerva:30	m	1 128,20	792,00	21,60
18	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m špalety:5,7*18+9,6*2+7,2*85+5,6*2+6,3*2+6,6*2+8,4*2+4,4 7,4+7,1*2	m	813,60	792,00	21,60
19	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 2,4*85+0,9*18+2,4+1,2*6+3,6*2+2,4*2+1,8*2+1,2*4	m	250,20	250,20	
20	622421556RV1	Zateplovací systém, soklový polystyren 120mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	99,53		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Učebnový pavilon U2,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sokl nad terénem:0,3*(18,6+30,7+18,0-0,9*2)+0,7*7,5+1,0*(11,1-2,4)		33,60		
		0,6*21,5+1,0*5,5+2,5*3,7+0,5*5,7		30,50		
		sokl pod terénem:0,3*(18,6+30,7+18,0-0,9*2+7,5+11,1-2,4+21,5+5,5+3,7+5,7)		35,43		
21	622432111R00	Omítka stěn dekorativní kamínková jemnozrná včetně penetrace	m2	61,25		
		sokl nad terénem:0,3*(18,6+30,7+18,0-0,9*2)+0,7*7,5+1,0*(11,1-2,4)		33,60		
		0,6*21,5+1,0*5,5+2,5*3,7		27,65		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
22	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 746,39		
		(778,4+107,7+587,9+44,6)*1,15		1 746,39		
23	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	1 746,39		
24	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 746,39		
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 746,39		
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 746,39		
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 746,39		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	3 035,40		
		900,2*3+18,0*18,6		3 035,40		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
29	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	136,00		
		podezdívka stropnic:0,5*17,0*16		136,00		
30	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	44,60		
		meziokenní vložky:44,6		44,60		
31	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	61,98		
		0,9*2,4*18+3,6*2+2,4+0,9*3,5*2+1,5*2,4*2		61,98		
32	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	514,08		
		2,4*2,4*85+2,4*3,0*2+2,4*2,1*2		514,08		
33	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,12		
		0,9*3,4*2		6,12		
34	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,76		
		2,4*2,4		5,76		
35	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	85,36		
		keram obklad fasády:0,5*5,7+1,0*15,5+0,6*2,4*3+1,2*2,4		25,55		
		0,2*18,0+3,7*4,4/2+0,6*21,0+1,0*5,5		29,84		
		0,3*49,5+0,5*3,6+0,6*3,6*3+1,3*3,6		27,81		
		0,6*3,6		2,16		
36	9601	Odstranění ocel.kotev ve střešní konstrukci 10.000,-Kč / kpl	kpl	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	145,54		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
38	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 4kg/m2 vč.očištění podkladu	m2	59,05		
		pod zateplení soklu :0,5*(18,6+30,7+18,0-0,9*2+7,5+11,1-2,4+21,5+5,5+3,7+5,7)		59,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Učebnový pavilon U2,2	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
39	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 43,0*3+3,6*4+48,0*3+2,4*3+2,4*2	m	299,40		
				299,40		
40	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
41	76609	D+M venkovních žaluzií 240/240cm	kus	87,00		
42	76610	D+M vnějších parapetů elox Al. š. 30cm 2,4*85+0,9*18+2,4*1,2*6+3,6*2+2,4*2+1,8*2+1,2*4	m	250,20		
				250,20		
43	76611	D+M vnitřních parapetů plast s nosem š. 15cm	m	250,20		
44	769011	D+M vchod.dveře plast s nadsvětl. 240/240cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	1,00		
45	769012	D+M dveře plast s nadsvětl.90/330cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
46	76908	D+M okno plast bílé 90/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	18,00		
47	76909	D+M okno plast bílé 120/300cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	6,00		
48	76910	D+M okno plast bílé 240/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	85,00		
49	76911	D+M okno plast bílé 360/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
50	76912	D+M okno plast bílé 240/210cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
51	76913	D+M okno plast bílé 120/300cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	4,00		
52	76914	D+M okno plast bílé 240/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	1,00		
53	76915	D+M okno plast bílé 150/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
54	784452271RU1	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m odhad po výměně oken a na dozdvíčkách:500	m2	500,00		
				500,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M211	Hromosvod				
55	21001	Hromosvod vč. revize a demontáže (60.000,- Kč)	kpl	1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	99,26		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	99,26		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 885,94		
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	99,26		
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	198,52		
61	979098151U00	Skládkovné suť s azbestem	t	19,85		
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,41		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				