

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení a výměna oken	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	Centrální funkce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/38	ZŠ Msgre. B.Staška 232		Náklady na m.j.	0
Projektant	AW projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AW projektová kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	M práce celkem	0	Provozní vlivy	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet :	1
Objekt :	3 Centrální funkce	Zateplení a výměna oken	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provozní vlivy			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Centrální funkce	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177RT2	Zdivo z tvárnice porobet hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm <i>meziokenní vložky:28,8</i>	m2	28,80 28,80		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>okap.chodník:0,5*(30,4+30,0+3,5+2,7+6,5+12,7-1,8)</i>	m2	42,00 42,00		
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného <i>42,0*0,2</i>	m3	8,40 8,40		
4	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	8,40		
5	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	42,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>1,8*2,1*2+2,4*2,4*20+1,2*3,0*34+0,9*2,4*2+1,2*1,2*8+1,0*1,8*3</i> <i>1,8*0,9*2+3,6*3,0</i>	m2	280,44 266,40 14,04		
7	611473111R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, hladká <i>suteren montážní prostor podhled:8,65*25,6+4,3*5,6+5,05*19,2</i>	m2	342,48 342,48		
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi <i>0,2*(7,2*20+7,2*34+5,7*2+3,6*8+4,6*3+3,6*2+9,6)</i> <i>0,2*6,0*3</i>	m2	95,52 91,92 3,60		
9	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká <i>suteren - montážní prostor - stěna:3,6*(49,4+3,3+4,7)</i>	m2	206,64 206,64		
10	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková <i>zazd vchod dveří V strana:8,64</i> <i>meziokenní vložky:28,8</i>	m2	37,44 8,64 28,80		
11	622421306RZ1	Zateplovací systém EPS - F tl. 100 mm bez omítky - jen zatepl. systém a stěrka <i>suteren montážní prostor podhled:8,65*25,6+4,3*5,6+5,05*19,2</i>	m2	342,48 342,48		
12	622421307R00	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm bez omítky - jen zatepl. systém a stěrka <i>suteren - montážní prostor - stěna:3,6*(49,4+3,3+4,7)</i>	m2	206,64 206,64		
13	632450124U00	Vyrov cem potěr such směs pás 50 mm <i>parapety:0,3*(2,4*20+1,2*34+0,9*2+1,2*8+1,0*3+1,8*2+3,6)</i> <i>pod dveře:0,3*1,8*2</i>	m2	34,20 33,12 1,08		
14	61201	Začišťovací okenní lišta vnitřní	m	477,60		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	602012171R00	Nátěr podkladový pod zateplení <i>376,8+80,2+28,8+15,3+8,64</i>	m2	509,74 509,74		
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	280,44		
17	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 <i>dozdívky:37,44</i> <i>odsek obklad:107,65</i>	m2	145,09 37,44 107,65		
18	622421311RT1	Zateplovací systém, EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou zrn 2,0mm <i>0,25*(7,2*20+7,2*34+5,7*2+3,6*8+4,6*3+3,6*2+9,6)</i> <i>0,25*6,0*3</i>	m2	119,40 114,90 4,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Centrální funkce	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	622421317RT1	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm hlavní plocha:376,8	m2	376,80 376,80		
20	622421317RT3	Zateplovací systém EPS - F tl. 120 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm meziokenní vložky:28,8	m2	28,80 28,80		
21	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m špalety:7,2*20+7,2*34+5,7*2+3,6*8+4,6*3+3,6*2+9,6 6,0*3 nároží:1,6*2+4,6+0,5*2+0,6*2+8,2+0,6*28*2+19,5+3,5*2	m	555,90 459,60 18,00 78,30		
22	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m špalety:7,2*20+7,2*34+5,7*2+3,6*8+4,6*3+3,6*2+9,6 6,0*3	m	477,60 459,60 18,00		
23	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 2,4*20+0,9*2+1,2*34+1,2*3+1,2*8	m	103,80 103,80		
24	622421556RV1	Zateplovací systém , soklový polystyren 120mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nad terénem:0,5*(30,4+19,4)+0,2*(29,5+3,5) 0,6*2,9+2,2*5,4+3,8*8,0+4,0*4,6-1,2*1,2*8-1,7*3,2 pod terénem:0,3*(30,4+19,4+29,5+3,5+2,9+6,5+13,0-1,8)	m2	107,98 31,50 45,46 31,02		
25	622432111R00	Omítka stěn dekorativní kamínková jemnozrnná včetně penetrace nad terénem:0,5*(30,4+19,4)+0,2*(29,5+3,5) 0,6*2,9+2,2*5,4+3,8*8,0+4,0*4,6-1,2*1,2*8-1,7*3,2	m2	76,96 31,50 45,46		
26	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 podhled u vstupu:19,7*4,5	m2	88,65 88,65		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
27	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (376,8+80,2+28,8+15,3+280,44+8,64)*1,15	m2	908,71 908,71		
28	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	908,71		
29	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	908,71		
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	342,48		
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	908,71		
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	908,71		
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	908,71		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
34	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 934,7*2	m2	1 869,40 1 869,40		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
35	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 1,8*3+1,2*1,2*8 meziokenní vložky:28,8	m2	45,72 16,92 28,80		
36	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,2*3,0*34+0,9*2,4*2	m2	126,72 126,72		
37	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 2,4*2,4*20+3,6*3,0	m2	126,00 126,00		
38	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,8*2,1*2+1,8*3,3*2	m2	19,44 19,44		
39	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	107,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Centrální funkce	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		keram obklad fasády:0,6*3,6+0,6*34,0+0,6*3,0*8+0,4*20,0+0,6*3,0*5		53,96		
		4,6*4,0+8,0*3,9+5,4*2,4+2,7*0,7-1,8*3,2-1,2*1,2*8		47,17		
		0,2*(24,4+8,2)		6,52		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	116,58		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
41	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 4kg/m2 vč.očištění podkladu	m2	51,85		
		pod zateplení soklu :0,5*(30,4+19,4)+0,5*(29,5+3,5)		41,40		
		0,5*(2,9+5,4+8,0+4,6)		10,45		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
42	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	118,80		
		2,4*20+1,2*34+0,9*2+1,2*8+1,0*3+3,6+0,6*20		118,80		
43	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
44	76609	D+M venkovních žaluzií 240/240cm	kus	11,00		
45	76610	D+M vnějších parapetů elox Al. š. 30cm	m	103,80		
		2,4*20+0,9*2+1,2*34+1,2*3+1,2*8		103,80		
46	76611	D+M vnitřních parapetů plast s nosem š. 15cm	m	103,80		
47	769011	D+M vchod.dveře plast 180/210cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	1,00		
48	76908	D+M okno plast bílé 90/240cm,u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
49	76910	D+M okno plast bílé 240/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	20,00		
50	76911	D+M okno plast bílé 120/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	8,00		
51	76911	D+M okno plast bílé 120/300cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	34,00		
52	76912	D+M okno plast bílé 120/180cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	3,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
53	784452271RU1	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	300,00		
		odhad po výměně oken:300		300,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M211	Hromosvod				
54	21001	Úprava hromosvodu pro zateplení (15.000,-Kč)	kpl	1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	43,28		
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,28		
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	822,35		
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,28		
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	86,56		
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,28		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				