

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                |                                |                 |   |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b>                       | <b>Zateplení a výměna oken</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                  |                                | SKP             |   |
| <b>4</b>             | <b>Budova MVD a stravování</b> |                                | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                   |                                | Počet jednotek  |   |
| <b>11/38</b>         | <b>ZŠ Msgre. B.Staška 232</b>  |                                | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           | AW projektová kancelář         |                                | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | AW projektová kancelář         |                                |                 |   |
| Objednatel           |                                |                                |                 |   |
| Dodavatel            |                                |                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                |                                | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                              | HSV celkem          | 0              | Mimostaveništní doprava    | 0              |
| Z                            | PSV celkem          | 0              | Zařízení staveniště        | 0              |
| R                            | M práce celkem      | 0              | Rezerva rozpočtu           | 0              |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              | Provozní vlivy             | 0              |
|                              | ZRN celkem          | 0              |                            |                |
|                              |                     |                |                            |                |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                |
|                              | ZRN+HZS             | 0              | Ostatní náklady neuvedené  | 0              |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 0              | Ostatní náklady celkem     | 0              |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :        |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :        |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:        |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 0 Kč           |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 0 Kč           |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč           |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč           |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>0 Kč</b>    |

Poznámka :

|          |                              |                         |   |
|----------|------------------------------|-------------------------|---|
| Stavba : | 11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232 | Rozpočet :              | 1 |
| Objekt : | 4 Budova MVD a stravování    | Zateplení a výměna oken |   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV      | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46 Zpevněné plochy                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 769 Otvorové prvky z plastu                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| M211 Hromosvod                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN               | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------------|----|---|----------|----------|
| Mimostaveništní doprava |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště     |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu        |    |   | 0        | 0        |
| Provozní vlivy          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>       |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                     |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232</b> | Rozpočet: 1             |
| Objekt : | <b>4 Budova MVD a stravování</b>    | Zateplení a výměna oken |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství                           | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|---|----|------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |                                    |           |             |
| 1              | 311271177RT2     | Zdivo z tvárníc porobet hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm<br>meziokenní vložky:129,1  | m2 | 129,10<br>129,10                   |           |             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |                                    |           |             |
| <b>Díl: 46</b> |                  | <b>Zpevněné plochy</b>  |    |                                    |           |             |
| 2              | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>okap.chodník:0,5*(48,0+12,4+48,9-6,0+5,0+2,8)   | m2 | 55,55<br>55,55                     |           |             |
| 3              | 113107131R00     | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm<br>asfalt+beton:0,6*(6,0+5,5)  | m2 | 6,90<br>6,90                       |           |             |
| 4              | 113152112R00     | Odstranění podkladu z kameniva drceného<br>asfalt+beton:0,3*0,6*(6,0+5,5)<br>okap.chodník:0,2*0,5*(48,0+12,4+48,9-6,0+5,0+2,8)  | m3 | 13,18<br>2,07<br>11,11             |           |             |
| 5              | 564791111R00     | Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm<br>asfalt+beton:0,3*0,6*(6,0+5,5)<br>okap.chodník:0,2*0,5*(48,0+12,4+48,9-6,0+5,0+2,8)   | m3 | 13,18<br>2,07<br>11,11             |           |             |
| 6              | 632921911R00     | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm<br>okap.chodník:0,5*(48,0+12,4+48,9-6,0+5,0+2,8)  | m2 | 55,55<br>55,55                     |           |             |
| 7              | 919735122R00     | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm<br>6,0+5,5  | m  | 11,50<br>11,50                     |           |             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>46 Zpevněné plochy</b>   |    |                                    |           |             |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |    |                                    |           |             |
| 8              | 610991111R00     | Zakrývání výplní vnitřních otvorů   | m2 | 553,00                             |           |             |
| 9              | 612425931RT2     | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi<br>0,2*(8,2+7,8+5,2+6,4+7,2*78+5,7*12+4,8*2+5,6*2+9,6*2+4,1*12+8,4)  | m2 | 151,04<br>151,04                   |           |             |
| 10             | 612473182R00     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková<br>meziokenní vložky:129,1   | m2 | 129,10<br>129,10                   |           |             |
| 11             | 632450124U00     | Vyrov cem potěr such směs pás 50 mm<br>parapety:0,3*(2,4*78+0,9*12+2,4*2+3,6*4+0,9*12+2,4*1)<br>pod dveře:0,3*(1,8+2,6+1,0+1,8)   | m2 | 71,28<br>69,12<br>2,16             |           |             |
| 12             | 61201            | Začišťovací okenní lišta vnitřní  | m  | 755,20                             |           |             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>  |    |                                    |           |             |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>  |    |                                    |           |             |
| 13             | 602012171R00     | Nátěr podkladový pod zateplení<br>694,7+129,1   | m2 | 823,80<br>823,80                   |           |             |
| 14             | 620991121R00     | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení   | m2 | 553,00                             |           |             |
| 15             | 622421131R00     | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2<br>po odsek keram obklad:12,5*0,8+0,3*5,7+31,0*0,6+0,6*3,6*4+1,2*3,6<br>17,5*1,0+43,0*0,6+6,0*0,8+3,2*0,9<br>meziokenní vložky:129,1 | m2 | 223,35<br>43,27<br>50,98<br>129,10 |           |             |
| 16             | 622421311RT1     | Zateplovací systém, EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou zrn 2,0mm<br>0,25*(8,2+7,8+5,2+6,4+7,2*78+5,7*12+4,8*2+5,6*2+9,6*2+4,1*12+8,4)   | m2 | 188,80<br>188,80                   |           |             |
| 17             | 622421317RT1     | Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm<br>plocha dle auditu:694,7  | m2 | 694,70<br>694,70                   |           |             |
| 18             | 622421317RT3     | Zateplovací systém EPS - F tl. 120 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm<br>meziokenní vložky:129,1  | m2 | 129,10<br>129,10                   |           |             |
| 19             | 622421491R00     | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m   | m  | 996,90                             |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                     |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232</b> | Rozpočet: 1             |
| Objekt : | <b>4 Budova MVD a stravování</b>    | Zateplení a výměna oken |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
|           |               | špalety:8,2+7,8+5,2+6,4+7,2*78+5,7*12+4,8*2+5,6*2+9,6*2+4,1*12+8,4                   |     | 755,20   |           |             |
|           |               | nároží: 12,6+3,6+12,1*7  |     | 100,90   |           |             |
|           |               | 12,0*2+12,2+12,0+3,6+2,6*2+8,0+4,0+2,6+3,5*2+4,0                                     |     | 82,60    |           |             |
|           |               | 0,6*41+0,6*40+0,6*16   |     | 58,20    |           |             |
| 20        | 622421492R00  | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m  | m   | 755,20   |           |             |
|           |               | 8,2+7,8+5,2+6,4+7,2*78+5,7*12+4,8*2+5,6*2+9,6*2+4,1*12+8,4                           |     | 755,20   |           |             |
| 21        | 622421494R00  | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan                                   | m   | 236,40   |           |             |
|           |               | 2,4*78+1,2*4+0,9*12+2,4*2+1,2*4+3,6*2+0,9*12+1,2                                     |     | 231,60   |           |             |
|           |               | 1,2*4  |     | 4,80     |           |             |
| 22        | 622421556RV1  | Zateplovací systém , soklový polystyren 120mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2  | 106,58   |           |             |
|           |               | nad terénem:0,5*(48,0+12,4+48,9)+0,8*17,4  |     | 68,57    |           |             |
|           |               | pod terénem:0,3*(48,0+12,4+48,9+17,4)  |     | 38,01    |           |             |
| 23        | 622432111R00  | Omítka stěn dekorativní kamínková jemnozrná včetně penetrace                         | m2  | 68,57    |           |             |
|           |               | nad terénem:0,5*(48,0+12,4+48,9)+0,8*17,4  |     | 68,57    |           |             |
| 24        | 622471317R00  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2                                    | m2  | 21,50    |           |             |
|           |               | podhled rampy a vstupu:2,5*7,0+4,0*1,0   |     | 21,50    |           |             |
| Celkem za |               | 62 Úpravy povrchů vnější   |     |          |           |             |
| Díl:      | 94            | Lešení a stavební výtahy   |     |          |           |             |
| 25        | 941941031R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                                   | m2  | 1 583,32 |           |             |
|           |               | (694,7+129,1+553,0)*1,15   |     | 1 583,32 |           |             |
| 26        | 941941191RT2  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní                    | m2  | 1 583,32 |           |             |
| 27        | 941941831R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                    | m2  | 1 583,32 |           |             |
| 28        | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m   | m2  | 21,50    |           |             |
| 29        | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken  | m2  | 1 583,32 |           |             |
| 30        | 944944031R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                    | m2  | 1 583,32 |           |             |
| 31        | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken  | m2  | 1 583,32 |           |             |
| Celkem za |               | 94 Lešení a stavební výtahy  |     |          |           |             |
| Díl:      | 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   |     |          |           |             |
| 32        | 952901411R00  | Vyčištění ostatních objektů  | m2  | 2 837,32 |           |             |
|           |               | 49,0*17,8*3+12,4*17,8  |     | 2 837,32 |           |             |
| 33        | 9501          | D+M větracích mřížek 60/15cm ve fasádě   | kus | 10,00    |           |             |
| Celkem za |               | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                      |     |          |           |             |
| Díl:      | 96            | Bourání konstrukcí   |     |          |           |             |
| 34        | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2                                     | m2  | 146,38   |           |             |
|           |               | okna:0,9*1,6*12  |     | 17,28    |           |             |
|           |               | meziokenní vložky:129,1  |     | 129,10   |           |             |
| 35        | 968062356R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2                                     | m2  | 38,88    |           |             |
|           |               | 0,9*2,4*12+2,4*1,2*2+3,6*2   |     | 38,88    |           |             |
| 36        | 968062357R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2                                     | m2  | 478,08   |           |             |
|           |               | 2,4*2,4*78+3,6*3,0*2+2,4*3,0*1   |     | 478,08   |           |             |
| 37        | 968072456R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                     | m2  | 18,76    |           |             |
|           |               | 1,8*3,2+2,6*2,6+2,1+1,8*2,3  |     | 18,76    |           |             |
| 38        | 978059631R00  | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2  | m2  | 94,25    |           |             |
|           |               | keram obklad:12,5*0,8+0,3*5,7+31,0*0,6+0,6*3,6*4+1,2*3,6                             |     | 43,27    |           |             |
|           |               | 17,5*1,0+43,0*0,6+6,0*0,8+3,2*0,9  |     | 50,98    |           |             |
| Celkem za |               | 96 Bourání konstrukcí  |     |          |           |             |
| Díl:      | 99            | Staveništní přesun hmot  |     |          |           |             |
| 39        | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 164,47   |           |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                     |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232</b> | Rozpočet: 1             |
| Objekt : | <b>4 Budova MVD a stravování</b>    | Zateplení a výměna oken |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ      | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|----------------|-------------|
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |     |          |                |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>711</b>    | <b>Izolace proti vodě</b>   |     |          |                |             |
| 40               | 711212002R00  | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 4kg/m2 vč. očištění podkladu<br>sokl pod zateplení: 0,5*(48,0+12,4+48,9+17,4) | m2  | 63,35    | 63,35          |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>   |     |          |                |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>  |     |          |                |             |
| 41               | 764211401R00  | Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30°<br>střecha nad rampou: 8,0*3,0<br>nad vjezdem do garáže: 6,0*1,0    | m2  | 30,00    | 24,00<br>6,00  |             |
| 42               | 764311821R00  | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°  | m2  | 30,00    |                |             |
| 43               | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm<br>230,4+0,6*41+0,6*40+0,6*16                                  | m   | 288,60   | 288,60         |             |
| 44               | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m   | %   |          |                |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>  |     |          |                |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>769</b>    | <b>Otvorové prvky z plastu</b>  |     |          |                |             |
| 45               | 76609         | D+M venkovních žaluzií 240/240cm  | kus | 71,00    |                |             |
| 46               | 76610         | D+M vnějších parapetů elox Al. š. 30cm<br>2,4*78+1,2*4+0,9*12+2,4*2+1,2*4+3,6*2+0,9*12+1,2<br>1,2*4               | m   | 236,40   | 231,60<br>4,80 |             |
| 47               | 76611         | D+M vnitřních parapetů plast s nosem š. 15cm  | m   | 236,40   |                |             |
| 48               | 769011        | D+M vchod.dveře plast s nadsv. 180/320cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnicí pásy                           | kus | 1,00     |                |             |
| 49               | 769012        | D+M vchod.dveře plast plné 270/270cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnicí pásy                               | kus | 1,00     |                |             |
| 50               | 769013        | D+M vchod.dveře plast plné 100/210cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnicí pásy                               | kus | 1,00     |                |             |
| 51               | 769014        | D+M vchod.dveře plast plné 180/230cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnicí pásy                               | kus | 1,00     |                |             |
| 52               | 76907         | D+M okno plast bílé 120/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy  | kus | 4,00     |                |             |
| 53               | 76908         | D+M okno plast bílé 90/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy   | kus | 12,00    |                |             |
| 54               | 76909         | D+M okno plast bílé 120/300cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy  | kus | 8,00     |                |             |
| 55               | 76910         | D+M okno plast bílé 240/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy  | kus | 78,00    |                |             |
| 56               | 76911         | D+M okno plast bílé 240/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy  | kus | 2,00     |                |             |
| 57               | 76912         | D+M okno plast bílé 90/160cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy   | kus | 12,00    |                |             |
| 58               | 76913         | D+M okno plast bílé 360/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy  | kus | 2,00     |                |             |
| 59               | 76915         | D+M okno plast bílé 120/60cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnicí pásy   | kus | 1,00     |                |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>  |     |          |                |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>784</b>    | <b>Malby</b>  |     |          |                |             |
| 60               | 784452271RU1  | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m<br>odhad po výměně oken :500                                    | m2  | 500,00   | 500,00         |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>784 Malby</b>  |     |          |                |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>M211</b>   | <b>Hromosvod</b>  |     |          |                |             |
| 61               | 21001         | Úprava hromosvodu pro zateplení (15.000,-Kč)  | kpl | 1,00     |                |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M211 Hromosvod</b>   |     |          |                |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>  |     |          |                |             |
| 62               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t   | 70,18    |                |             |

## Slepý rozpočet

|          |                                     |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Stavba : | <b>11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232</b> | Rozpočet: 1             |
| Objekt : | <b>4 Budova MVD a stravování</b>    | Zateplení a výměna oken |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| 63   | 979081111R00     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t  | 70,18    |           |             |
| 64   | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t  | 1 333,36 |           |             |
| 65   | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m            | t  | 70,18    |           |             |
| 66   | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t  | 140,35   |           |             |
| 67   | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební sutí                 | t  | 70,18    |           |             |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>        |    |          |           |             |