

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení a výměna oken	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
5	Tělocvičny+příslušenství		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/38	ZŠ Msgre. B.Staška 232		Náklady na m.j.	0
Projektant	AW projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AW projektová kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	M práce celkem	0	Provozní vlivy	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet : 1
Objekt :	5 Tělocvičny+příslušenství	Zateplení a výměna oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provozní vlivy			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	5 Tělocvičny+příslušenství	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177RT2	Zdivo z tvárnice porobet hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm meziokenní vložky:10,1	m2	10,10 10,10		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,5*(15,0+9,0)	m2	12,00 12,00		
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 0,5*(2,2+30,0+26,0)	m2	29,10 29,10		
4	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 12,0+29,1	m3	41,10 41,10		
5	113201111R00	Vytrhání betonových žlabovnic	m	49,00		
6	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 0,15*(12,0+29,1)	m3	6,17 6,17		
7	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 50 mm u štítů:0,5*(15,0+9,0) ve dvoře:0,5*(2,2+30,0+26,0)	m2	41,10 12,00 29,10		
8	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 2,2+30,0+26,0	m	58,20 58,20		
9	935112211R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 80 cm vč.zemních prací- rozšíření pro uložení	m	49,00		
10	59227519	Žlab příkopový TBM 1- 60 300x600x80 mm 49,0/0,3*1,01	kus	164,97 164,97		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 6,0*2+3,7+2,2+31,7+23,0+7,2+32,1+15,3+42,8+208,8	m2	378,80 378,80		
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi 0,2*(8,5*3+5,9+5,7+3,6*22+7,2*4+6,3*2+23,3+12,8+18,5+64,4)	m2	55,34 55,34		
13	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková meziokenní vložky:10,1	m2	10,10 10,10		
14	632450124U00	Vyrov. cem. potěr such. směs pás 50 mm parapety:0,3*(0,9+1,2*22+2,4*4+1,5*2+20,05+9,55+9,5+23,2*2) pod dveře:0,3*5,4	m2	39,24 37,62 1,62		
15	61201	Začišťovací okenní lišta vnitřní	m	276,70		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
16	602012171R00	Nátěr podkladový pod zateplení 506,6+10,1	m2	516,70 516,70		
17	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	378,80		
18	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 dozdivky dozdivky:10,1 odsek.keram. obklad:0,4*(61,5+11,0+14,0+48,6+8,0)	m2	67,34 10,10 57,24		
19	622421311RT1	Zateplovací systém, EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou zrn. 2,0mm špalety:0,25*(8,5*3+5,9+5,7+3,6*22+7,2*4+6,3*2+23,3+12,8+18,5+64,4)	m2	69,18 69,18		
20	622421317RT1	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm plocha:506,6	m2	506,60 506,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	5 Tělocvičny+příslušenství	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	622421317RT3	Zateplovací systém EPS - F tl. 120 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm ----- meziokenní vložky:10,1	m2	10,10 10,10		
22	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m ----- špalety:8,5*3+5,9+5,7+3,6*22+7,2*4+6,3*2+23,3+12,8+18,5+64,4 nároží:6,5+2,0+5,0+8,0*2+14,5*2 ----- rezerva:30	m	365,20 276,70 58,50 30,00		
23	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m	m	276,70		
24	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan ----- 2,4*2+0,9+1,5*2+2,55*19+0,95*8+1,2*22+2,55*9 ----- 0,95*7	m	120,75 114,10 6,65		
25	622421556RV1	Zateplovací systém , soklový polystyren 120mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou ----- nad terénem:0,4*(61,5+11,0+14,0+48,6+8,0) ----- pod terénem:0,3*(61,5+11,0+14,0+48,6+8,0)	m2	100,17 57,24 42,93		
26	622432111R00	Omítka stěn dekorativní kamínková jemnozrnná včetně penetrace ----- nad terénem:0,4*(61,5+11,0+14,0+48,6+8,0)	m2	57,24 57,24		
27	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 ----- římsa nad prosklenou stěnou - pod okapem:(1,2*48,6+0,5*0,5*2)*2	m2	117,64 117,64		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
28	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m ----- 506,6+10,1+388,0	m2	904,70 904,70		
29	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	904,70		
30	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	904,70		
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	904,70		
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	904,70		
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	904,70		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
34	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů ----- 609,7+651,2	m2	1 260,90 1 260,90		
35	9501	Úprava větracích mřížek 60/60cm ve fasádě úprava pro zateplení (demont+mtž)	kus	4,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm ----- stěny tělocvičny:23,2*4,5*2+9,55*4,5+9,5*1,6+20,05*1,6	m2	299,06 299,06		
37	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 ----- meziokenní vložky:0,6*2,4*2+0,6*1,2*10 ----- okna:31,7	m2	41,78 10,08 31,70		
38	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 ----- okna:2,2+7,2	m2	9,40 9,40		
39	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 ----- okna:23,0	m2	23,00 23,00		
40	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 ----- 6,0*2+3,7	m2	15,70 15,70		
41	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 ----- keram obklad fasády:57,24	m2	57,24 57,24		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	5 Tělocvičny+příslušenství	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	98,39		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
43	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 4kg/m2 vč. očištění podkladu	m2	71,55		
		sokl pod zateplení: 0,5*(61,5+11,0+14,0+48,6+8,0)		71,55		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 713		Izolace tepelné				
44	713112116U00	Mont. fók. izol. vodor. celulóz. 22cm	m2	656,10		
		mezi vazníky: 48,6*13,5		656,10		
45	62791200	Dodávka celulóz. izolace v tl. 220mm	m3	148,67		
		656,1*0,22*1,03		148,67		
46	998713202R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	120,75		
		2,4*2+0,9+1,5*2+2,55*19+0,95*8+1,2*22+2,55*9		114,10		
		0,95*7		6,65		
48	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm	m	32,00		
		atika sedlové střechy: 16,0*2		32,00		
49	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	34,50		
		7,0*3+7,5+3,0*2		34,50		
50	764530450R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	32,00		
		atika sedlové střechy: 16,0*2		32,00		
51	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	34,50		
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
53	76610	D+M vnějších parapetů elox. Al. š. 30cm	m	120,75		
		2,4*2+0,9+1,5*2+2,55*19+0,95*8+1,2*22+2,55*9		114,10		
		0,95*7		6,65		
54	76611	D+M vnitřních parapetů plast s nosem š. 15cm	m	120,75		
55	769013	D+M vchod. dveře plast 180/205cm barva bílá, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	1,00		
56	76905	D+M prosklené stěny plast bílé 255/160cm bezpečn. sklo, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	9,00		
57	76906	D+M prosklené stěny plast bílé 95/450cm bezpečn. sklo, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	8,00		
58	76907	D+M prosklené stěny plast bílé 255/450cm bezpečn. sklo, u=1,2, vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	19,00		
59	76908	D+M okno plast bílé 90/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	1,00		
60	76909	D+M okno plast bílé 120/120cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	22,00		
61	76910	D+M okno plast bílé 240/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
62	76911	D+M okno plast bílé 150/240cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	2,00		
63	76912	D+M okno plast bílé 95/160cm, u=1,2 vnitřní+vnější těsnící pásky	kus	7,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784		Malby				
64	784452271RU1	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	300,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	5 Tělocvičny+příslušenství	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kolem oken a na nových zazdívkách - odhad:300		300,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M211	Hromosvod				
65	21101	Úprava hromosvodu pro zateplení (20.000,-Kč)	kpl	1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	99,98		
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	99,98		
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	499,92		
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	99,98		
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	199,97		
71	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	99,98		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				